



**CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI**  
**DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI**

Șoseaua Națională Vaslui – Iași, nr. 1  
Telefon 0235 315138; Fax 0235 315346; E-mail: [office@dgaspc-vs.ro](mailto:office@dgaspc-vs.ro)

Nr. 1285 / 21.12.

**ANUNT DE INTENTIE PRIVIND ACHIZITIA PUBLICA DE SERVICII DE  
REPARARE CANAL TERMIC**

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui ( D.G.A.S.P.C.), cu sediul in Mun.Vaslui, Soseaua Nationala Vaslui-Iasi nr.1, Jud.Vaslui, telefon 0235/315.138, fax 0235/315.346, e-mail [achizitii@dgaspc-vs.ro](mailto:achizitii@dgaspc-vs.ro), intentioneaza sa **SERVICII DE REPARARE CANAL TERMIC** - cod CPV 50720000-8 prin „Achizitie directa”.

In acest context invitam operatorii interesati sa depuna oferte de pret in conformitate cu cerintele din Fisa de produs si de urmatoarele:


- Valoarea estimata a achizitiei: 22.797 lei fara TVA
- Atribuirea contractului se va face prin: achizitie directa
- Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut, raportat la valoarea totala a ofertei, fara TVA.
- Se va emite factura fiscala
- Plata se va face in termen de 30 de zile de la primirea facturii la sediul autoritatii contractante;
- Pentru a intra in posesia documentatiei necesare va rugam sa transmiteti solicitarile d-voastra prin fax la nr.0235315.346 sau e-mail [achizitii@dgaspc-vs.ro](mailto:achizitii@dgaspc-vs.ro).
- Ofertele vor fi depuse in plic sigilat la sediul D.G.A.S.P.C.Vaslui din Soseaua Nationala Vaslui-Iasi nr.1, Secretariatul institutiei - et.1, cu mentiunea pentru Compartimentul de Achizitii Publice – achizitia directa de *conf. anunt*, pana la data de *27.12.2017*, Ora 12:00.

Compartimentul de Achizitii Publice – achizitia directa de pachete funerare, pana la data de 04.08.2017, Ora 12:00.

- Persoanele de contact pentru informatii suplimentare sunt: Petcuta Alina  
Compartiment Achizitii – tel 0235/315.138- int. 1157.

DIRECTOR GENERAL,

BURUIANA IOAN



SERVICIU FINANCIAR -CONTABILITATE

FURTUNA ADRIAN

A handwritten signature, likely of Furtuna Adrian, consisting of a stylized 'F' and 'A'.

COMPARTIMENT ACHIZITII

PETCUTA ALINA

A handwritten signature, likely of Petcuta Alina, consisting of a stylized 'P' and 'A'.



**CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI**  
**DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI**  
**COMPARTIMENTUL DE ACHIZIȚII PUBLICE ȘI CONTRACTAREA SERVICIILOR**  
**SOCIALE, TEHNIC, INVESTIȚII**

OBIECTIV: Sediul DGASPC Vaslui

OBIECT: Lucrări de reparații canal termic

CATEGORIE: Instalații termice

**ANTEMĂSURĂTOARE**

| Nr.                                | Tip lucrare, denumire   | U.M.           | Cant. | P.U. | Mat. | Man. | Utilaj | Trans. | Total |
|------------------------------------|---|----------------|-------|------|------|------|--------|--------|-------|
| 1                                  | Montat țeava neagră OL preizolată îmbinată prin sudură electrică. DN 57 x 3 mm  | m              | 36    | -    | -    | -    | -      | -      | -     |
| 2                                  | Capac și ramă fontă pt. cămin necarosabil DN 2m   | buc            | 1     | -    | -    | -    | -      | -      | -     |
| 3                                  | Cămin vane beton mont. sect. cire. pr. tip ISGCL. d=2 m. h=1.5 m  | buc            | 1     | -    | -    | -    | -      | -      | -     |
| 4                                  | Cot 90° din țeavă neagră OL preizolată îmbinată prin sudură electrică, DN 57 x 3,5 mm, asim.                                  | buc            | 4     | -    | -    | -    | -      | -      | -     |
| 5                                  | Umplutură în sant. la conducta de alim. cu apă și canalizare cu nisip   | m <sup>3</sup> | 18    | -    | -    | -    | -      | -      | -     |
| 6                                  | Montare armături robinet de golire DN=1"  | buc            | 2     | -    | -    | -    | -      | -      | -     |
| 7                                  | Montare armături DN=50 mm   | buc            | 4     | -    | -    | -    | -      | -      | -     |
| 8                                  | Săpături manuale în spații limit. peste 1 m cu sprijin și evacuare manuală în pământ cu umid. nat. adâncime 0-2 m. teren tare | m <sup>3</sup> | 18    | -    | -    | -    | -      | -      | -     |
| 9                                  | Împrăștiat cu lopata pământ afânat, strat unif. 10-30 cm gros. cu sfărmașul bulg. teren mijl.                                 | m <sup>3</sup> | 14    | -    | -    | -    | -      | -      | -     |
| 10                                 | Împrăștiat cu lopata pământ afânat, strat unif. 10-30 cm gros. cu sfărmașul bulg. teren tare                                  | m <sup>3</sup> | 16    | -    | -    | -    | -      | -      | -     |
| 11                                 | Compactare cu mai de mână a umplut. execut. pe strat cu udarea fiecărui strat de 20 cm gros. teren coeziv                     | m <sup>3</sup> | 18    | -    | -    | -    | -      | -      | -     |
| 12                                 | Spart și desființat beton pe suprafețe limitate   | m <sup>3</sup> | 3,6   | -    | -    | -    | -      | -      | -     |
| 13                                 | Refăcere îmbrăcăminte de beton la drumuri pe supraf. limitate-proc.+punere în operă asim.                                     | m <sup>2</sup> | 10    | -    | -    | -    | -      | -      | -     |
| Cheltuieli directe                 |   |                |       | -    | -    | -    | -      | -      | -     |
| Alte cheltuieli directe            |   |                |       |      |      |      |        |        |       |
| - CAS 15.8%                        |   |                |       |      | -    |      |        |        |       |
| - CASS 5.2%                        |   |                |       |      | -    |      |        |        |       |
| - Aj. șomaj 0.5%                   |   |                |       |      | -    |      |        |        |       |
| - Acc. muncă, boli prof. 0.28%     |   |                |       |      | -    |      |        |        |       |
| - Contrib. concedii medicale 0.85% |   |                |       |      | -    |      |        |        |       |
| - Fond garantare salarii 0.25%     |   |                |       |      | -    |      |        |        |       |
| Total cheltuieli directe (To)      |   |                |       | -    | -    | -    | -      | -      | -     |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Cheltuieli indirecte (Io)  | - |
| Profit (Po)                | - |
| Valoare ( $V=To+Io+Po$ )   | - |
| Organizare de santier (OS) | - |
| Total fără TVA             | - |
| TVA ( $19\% \times V$ )    | - |
| TOTAL GENERAL              | - |

Compartiment Achiziții Publice și  
Contractarea Serviciilor Sociale,  
Tehnic, Investiții,  
Barbu Stefan



PERSOANA JURIDICA ACHIZITIOARE (INVESTITOR)  
D.G.A.S.P.C. Vaslui

Lucrarea:  
Obiectul:

Categoria de lucrari: 02 Reparatie canal termic

# Formular C5

## LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

| Nr. crt. | Capitolul de lucrari<br>Simbol<br>Denumire resursa<br>Observatii<br>Corectii<br>Liste anexe  | U/M       | Cantitatea | Pretul unitar<br>a) materiale<br>b) manopera<br>c) utilaj<br>d) transport<br>Total(a+b+c+d) | Materiale  | Manopera   | Utilaj     | Transport  | TOTAL     |
|----------|--|-----------|------------|---|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 0        | 1  | 2         | 3          | 4   | 5 = 3 X 4a | 6 = 3 X 4b | 7 = 3 X 4c | 8 = 3 X 4d | 9 = 3 X 4 |
| 1        | ACB08A1<br>Sp.mat 0,00 Sp.man 0,01 Sp.puti 0,00<br>MONT.TEAVA OL PT.COND.IMB.PRIN SUD.EL.DN 50   | 82 M      | 36,00000   |   |            |            |            |            |           |
| 2        | ACD01C1<br>Sp.mat 0,00 Sp.man 0,01 Sp.puti 0,00<br>CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE FARA PIES<br>A SUPORT NECAROSABIL TIP II B \$  | 82 BUCATA | 1,00000    |   |            |            |            |            |           |
| 3        | ACD10A1<br>Sp.mat 0,00 Sp.man 0,01 Sp.puti 0,00<br>CAMIN VANE BETON MON. SECT. CIRC. PR.TIP 1785-2 DI<br>2 M. H 1,5 M. FARA APA SUETERANA NECAROSABIL  | 82 BUCATA | 1,00000    |   |            |            |            |            |           |
| 4        | TFA02A1<br>Sp.mat 0,00 Sp.man 0,01 Sp.puti 0,00<br>COT SAU REDUCTIE GATA CONFECTIONAT MONTAT PE CONDU<br>CTA PINA LA 1M ADINCIME 3M INALTIME CU DN: 40 50  | 82 BUCATA | 4,00000    |   |            |            |            |            |           |
| 5        | ACE08A1<br>Sp.mat 0,00 Sp.man 0,01 Sp.puti 0,00<br>UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI<br>ZARE CU: NISIP \$   | 82 M CUB  | 18,00000   |   |            |            |            |            |           |
| 6        | ACE09A1<br>Sp.mat 0,00 Sp.man 0,01 Sp.puti 0,00<br>MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECA<br>NICA (ROB.VANE VENTILE CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 50 \$<br>L:11712 -0007:4503488 -ROB.SERT.PANA N PU AM PN= 4 D= 50 225 N 5316 | 82 BUCATA | 2,00000    |   |            |            |            |            |           |



| 0  | 1  | 2    | 3             | 4    | 5 = 3 X 4a | 6 = 3 X 4b | 7 = 3 X 4c | 8 = 3 X 4d | 9 = 3 X 4 |
|----|--|------|---------------|------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 7  | <b>ACE09A1</b>   | 82   | <b>BUCATA</b> |      |            |            |            |            |           |
|    | Sp.mat   | 0,00 | Sp.man        | 0,01 | Sp.uti     | 0,00       |            |            |           |
|    | MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECA           |      |               |      |            |            |            |            |           |
|    | NICA (ROB.VANE VENTILE CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 50 \$           |      |               |      |            |            |            |            |           |
|    | L:11712 -0022:4509987 -ROBIN.SP C.PLT.T.ASC.ETS.FC/PN4 DN 50 |      |               |      |            |            |            |            |           |
| 8  | <b>TSA07C1</b>   | 82   | <b>M CUB</b>  |      |            |            |            |            |           |
|    | Sp.mat   | 0,00 | Sp.man        | 0,01 | Sp.uti     | 0,00       |            |            |           |
|    | SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU SPRIJ.SI EVAC.           |      |               |      |            |            |            |            |           |
|    | MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-2M,T.TARE                   |      |               |      |            |            |            |            |           |
| 9  | <b>TSD01B1</b>   | 82   | <b>M CUB</b>  |      |            |            |            |            |           |
|    | Sp.mat   | 0,00 | Sp.man        | 0,01 | Sp.uti     | 0,00       |            |            |           |
|    | IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO           |      |               |      |            |            |            |            |           |
|    | RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN MIJL.                   |      |               |      |            |            |            |            |           |
| 10 | <b>TSD01C1</b>   | 82   | <b>M CUB</b>  |      |            |            |            |            |           |
|    | Sp.mat   | 0,00 | Sp.man        | 0,01 | Sp.uti     | 0,00       |            |            |           |
|    | IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO           |      |               |      |            |            |            |            |           |
|    | RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE                    |      |               |      |            |            |            |            |           |
| 11 | <b>TSD04D1</b>   | 82   | <b>M CUB</b>  |      |            |            |            |            |           |
|    | Sp.mat   | 0,00 | Sp.man        | 0,01 | Sp.uti     | 0,00       |            |            |           |
|    | COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA           |      |               |      |            |            |            |            |           |
|    | T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.COEZIV                 |      |               |      |            |            |            |            |           |
| 12 | <b>TSD04D1</b>   | 82   | <b>M CUB</b>  |      |            |            |            |            |           |
|    | Sp.mat   | 0,00 | Sp.man        | 0,01 | Sp.uti     | 0,00       |            |            |           |
|    | COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA           |      |               |      |            |            |            |            |           |
|    | T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.COEZIV                 |      |               |      |            |            |            |            |           |
| 13 | <b>DC02A1</b>  | 82   | <b>MP</b>     |      |            |            |            |            |           |
|    | Sp.mat   | 0,00 | Sp.man        | 0,01 | Sp.uti     | 0,00       |            |            |           |
|    | IMBR BET CIM DIN 2 STR REZ SI UZURA LA DR STR CLS            |      |               |      |            |            |            |            |           |
|    | V DR IND AGR FOR ALEI PLATF LOC PARC DE 14 CM                |      |               |      |            |            |            |            |           |

COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE  
SI CONTRACTAREA SERVICIILOR SOCIALE  
TEHNIC, INVESTITII

BARBU STEFAN

