



CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

Șoseaua Națională Vaslui – Iași, nr. 1
Telefon 0235 315138; Fax 0235 315346; E-mail: office@dgaspc-vs.ro

Nr. 1286 / 21.12.2017

**ANUNT DE INTENTIE PRIVIND ACHIZITIA PUBLICA DE SERVICII DE
REPARARE CENTRALA TERMICA – MANOPERA SI PROCURARE DE
MATERIALE**

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui (D.G.A.S.P.C.), cu sediul in Mun.Vaslui, Soseaua Nationala Vaslui-Iasi nr.1, Jud.Vaslui, telefon 0235/315.138, fax 0235/315.346, e-mail achizitii@dgaspc-vs.ro, intentioneaza sa **SERVICII DE REPARARE CENTRALA TERMICA – MANOPERA SI PROCURARE DE MATERIALE** - cod CPV 50720000-8 prin „Achizitie directa”.

In acest context invitam operatorii interesati sa depuna oferte de pret in conformitate cu cerintele din Fisa de produs si de urmatoarele:

- Valoarea estimata a achizitiei: 10.211 lei fara TVA
- Atribuirea contractului se va face prin: achizitie directa
- Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut, raportat la valoarea totala a ofertei, fara TVA.
- Se va emite factura fiscala
- Plata se va face in termen de 30 de zile de la primirea facturii la sediul autoritatii contractante;
- Pentru a intra in posesia documentatiei necesare va rugam sa transmiteti solicitarile d-voastra prin fax la nr.0235315.346 sau e-mail achizitii@dgaspc-vs.ro.
- Ofertele vor fi depuse in plic sigilat la sediul D.G.A.S.P.C.Vaslui din Soseaua Nationala Vaslui-Iasi nr.1, Secretariatul institutiei - et.1, cu mentiunea pentru

Compartimentul de Achizitii Publice – achizitia directa de *conf. anunt* pana la data de *27.12.*2017, Ora 12:00.

- Persoanele de contact pentru informatii suplimentare sunt: Petcuta Alina
Compartiment Achizitii – tel 0235/315.138- int. 1157.

DIRECTOR GENERAL,

SERVICIU FINANCIAR -CONTABILITATE

BURUIANA IOAN

FURTUNA ADRIAN



COMPARTIMENT ACHIZITII

PETCUTA ALINA



CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI
COMPARTIMENTUL DE ACHIZIȚII PUBLICE ȘI CONTRACTAREA SERVICIILOR
SOCIALE, TEHNIC, INVESTIȚII

OBIECTIV: Sediul DGASPC Vaslui
OBIECT: Lucrări de reparații centrală termică
CATEGORIE: Instalații termice

ANTEMĂSURĂTOARE

Nr.	Tip lucrare, denumire	U.M.	Cant.	P.U.	Mat.	Man.	Utilaj	Trans.	Total
1	Golire instalație de încălzire centrală	buc	1	-	-	-	-	-	-
2	Demontare arzător monobloc automat de gaze cu debit de 20 m ³ /h	buc	1	-	-	-	-	-	-
3	Demontare cazan de încălzire centrală tip monobloc	buc	1	-	-	-	-	-	-
4	Demontare și înlocuire tronsoane pe conduc. tevi hotel diam. 80mm	buc	6	-	-	-	-	-	-
5	Demontare robinet cu 3 cai și presgarnitura, cu flanșe sorb cu ventil de retenție	buc	2	-	-	-	-	-	-
6	Teava OL. inst. sud. long. ng.+filet+mufa	buc	16	-	-	-	-	-	-
7	Executare îmbinări de ramificație prin sudură oxiactilenică	buc	6	-	-	-	-	-	-
8	Flanșă din hotel rotundă montată prin sudură electrică, DN=250	buc	2	-	-	-	-	-	-
9	Flanșă din hotel rotundă montată prin sudură electrică, DN=125	buc	4	-	-	-	-	-	-
10	Flanșă rot-supr. canal+pană, DN 300 mm	per.	1	-	-	-	-	-	-
11	Asamb. prin sudură elect. tablă OL de 4 mm	m	1,2	-	-	-	-	-	-
12	Polizarea cordonelor de sudură la recip. asambl. pe sant. în vederea prot. anticorozive	m	2,3	-	-	-	-	-	-
13	Grunduirea conductelor și aparatelor, cu strat grund de miniu de plumb	m ²	0,4	-	-	-	-	-	-
14	Vopsire conducte de instal. diam.ext.>60mm, 2 st. email alchidic +1 st.lac	m ²	0,4	-	-	-	-	-	-
15	Robinet cu sertar până, cu mufe, pt. instalații încălzire centrală, cu D = 3/4"	buc	2	-	-	-	-	-	-
16	Teava din OL montată prin înșurubare pt. prot. cabl. electr. și a țevilor de impuls, cu DN= 2 1/2"	m	0,6	-	-	-	-	-	-
17	Teava din OL montată prin înșurubare pt. prot. cabl. electr. și a țevilor de impuls, cu DN= 2"	m	0,2	-	-	-	-	-	-
18	Demontat cot sau reducere montat în canal pînă la 1 m adînc. sau suprateran pînă la h=3m DN=25,40,50	buc	23	-	-	-	-	-	-
19	Demontare plăci frontale cazan oțel tip RA, RB,PA,PB supr 14.20-22 m ²	buc	2	-	-	-	-	-	-

20	Prepararea soluției și umplerea instal.cu: apa	t	0,12	-	-	-	-	-	-
21	Robinet de trecere cu ventil și mufa, D=3"	buc	4	-	-	-	-	-	-
22	Montaj fittinguri	buc	32	-	-	-	-	-	-
23	Niplu 3"	buc	1	-	-	-	-	-	-
24	Cot țeava Zn la 90°, D=3"	buc	3	-	-	-	-	-	-
25	Ștuțuri filetate 3 toli	buc	6	-	-	-	-	-	-
26	Racord olandez et plana U1 S482 DN 80 3	buc	4	-	-	-	-	-	-
27	Garnitura de etansare	buc	14	-	-	-	-	-	-
28	Dezaerator automat DN1/2"	buc	1	-	-	-	-	-	-
29	Supapa de sens cu arc (clapet antiretur) cu D=1 1/4"	buc	2	-	-	-	-	-	-
30	Supapa de sens cu arc (clapet antiretur) D=1"	buc	1	-	-	-	-	-	-
31	Racord olandez drept cu inel de etansare DN 1 1/4"	buc	2	-	-	-	-	-	-
32	Racord olandez et plana U1 S482 DN 25 1	buc	1	-	-	-	-	-	-
33	Ștut filetat dn 1/2"	buc	2	-	-	-	-	-	-
34	Ștuturi filetate 1"	buc	3	-	-	-	-	-	-
35	Ștuturi filetate 1 1/4"	buc	2	-	-	-	-	-	-
36	Ștuturi filetate 2"	buc	6	-	-	-	-	-	-
37	Racord olandez et plana U1 S482 DN 50 2	buc	2	-	-	-	-	-	-
38	Cot teava Zn la 90° D=2"	buc	24	-	-	-	-	-	-
39	Cot pt. sud. R1,5 90° 30 x 3 14 CRMO 4 II S 8805	buc	2	-	-	-	-	-	-
40	Cot teava Zn la 90° D=1"	buc	1	-	-	-	-	-	-
41	Filtru impurități 3"	buc	3	-	-	-	-	-	-
42	Niplu alama D.2"	buc	1	-	-	-	-	-	-
43	Niplu alama D.1"	buc	2	-	-	-	-	-	-
44	Filtru impurități 2"	buc	1	-	-	-	-	-	-
45	Țeava OL. inst. sud. long. ng+filet+mufa incalz. m c. locuinte+soc. ins. in distributie D= 2"	m	2	-	-	-	-	-	-
46	Țeava OL. inst. sud. long. ng+filet+mufa incalz. m c. locuinte+soc. ins. in distributie D= 1 1/4"	m	3	-	-	-	-	-	-
47	Suporturi și console	buc	20	-	-	-	-	-	-
48	Bratari pt fixarea tevi. otel la inst. incalz. sau gaze mont. in zid. caram. sau beton D=3"	buc	20	-	-	-	-	-	-
49	Bratari pt fixarea tevi. otel la inst. incalz. sau gaze mont. in zid. caram. sau beton D=2"	buc	15	-	-	-	-	-	-
50	Bratari pt fixarea tevi. otel la inst. incalz. sau gaze mont. in zid. caram. sau beton D=1 1/4"	buc	4	-	-	-	-	-	-
51	Bratari pt fixarea tevi. otel la inst. incalz. sau gaze mont. in zid. caram. sau beton D=1"	buc	26	-	-	-	-	-	-
52	Vopsitorii la inst. executate manual cu email alchidic termolux pe conducte cu diam. ext.>34mm	m²	42	-	-	-	-	-	-
53	Tub termoizolant flexibil din spumă de polietilenă, cu grosimea de 20mm	m	48	-	-	-	-	-	-
54	Tub termoizolant flexibil din spumă de polietilenă, cu grosimea de mm	m	36	-	-	-	-	-	-
55	Armături fine pt. cazane încălzire centrala: manometru	buc	1	-	-	-	-	-	-
56	Efect. prob. etanș. la preș. inst. incalz. centrala supr. totala incalz.a corpurilor este: pina la 100 mp	m²	48	-	-	-	-	-	-

57	Efect.prob.dilat.-contract. si funct.a inst.incalz centr, supr. totala. incalz. este: pina la 100mp	m ²	48	-	-	-	-	-	-
58	Străpungeri in zidărie beton simplu sau piatra sub 15cm, secțiune 50-300 cm ²	buc	2	-	-	-	-	-	-
59	Suporți si dispoz.de fixare ptr.suștin.cond., boilere,aparate si recip. cu greut.101-300 kg/buc	buc	38	-	-	-	-	-	-
60	Robinet cu cep, cu 3 cai, cu flanse, DN=65-125 mm, cu presgarnitura ptr. inst. de incalzire centrala	buc	2	-	-	-	-	-	-
Cheltuieli directe				-	-	-	-	-	-
Alte cheltuieli directe									
- CAS 15.8%					-				
- CASS 5.2%					-				
- Aj. șomaj 0,5%					-				
- Acc. muncă, boli prof. 0,28%					-				
- Contrib. concedii medicale 0,85%					-				
- Fond garantare salarii 0,25%					-				
Total cheltuieli directe (To)				-	-	-	-	-	-
Cheltuieli indirecte (Io)									-
Profit (Po)									-
Valoare (V=To+Io+Po)									-
Organizare de santier (OS)									-
Total fără TVA									-
TVA (19% x V)									-
TOTAL GENERAL									-

Compartiment Achiziții Publice și
Contractarea Serviciilor Sociale,
Tehnic, Investiții,
Barbu Stefan



PERSONA JURIDICA ACHIZIToare (INVESTITOR)

D.G.A.S.P.C. Vaslui

Lucrarea:

Obiectul:

Categoria de lucrari:

REPARATII CENTERMIC

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
	Simbol			a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)					
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
1	RPIF01	91 MP	17,00000						
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00					
GOLIREA INSTALATIEI DE INCALZIRE CENTRALA IN VEDE-									
REA EXECUTARII REPARATIILOR									
2	RPG30A1	82 BUCATA	1,00000						
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00					
DEMONTARE ARZATOR MONOBLOC AUTOMAT DE GAZE TIP CU									
DEBIT DE 20 MC/H \$									
3	RPIA53H	99 BUCATA	1,00000						
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00					
DEMONTARE CAZAN DE INCALZIRE CENTRALA TIP MONOBLOC									
, AUTOMATIZATE, TUBAL 150-300000 KCAL/ORA									
4	RPA02C1	82 BUCATA	6,00000						
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00					
DEMONTARE SI INLOCUIRE TRONSOANE PE CONDUCTE TEVI									
OTEL INCL INTERCALARE TEVI DIAM. = 80 MM*									
5	RPID20C	99 BUCATA	2,00000						
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00					
DEMONTAREA ROBINETULUI CU TREI CAI SI PRESARNITUR									
A, CU FLANSE, SORB CU VENTIL DE RETINERE, 80 MM									
6	IC10H1	82 M	16,00000						
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00					
TEAVA OL. INST. SUD. LONG. NG+FILET+MUFA INCALZ. C. LOCUI									
INTE+SOC. INS. IN DISTRIBUTIE D=3 TOLI									

Executanti Z017 Obiectiv 0004 Obiect 8622 Categ 1218A					
0	1	2	3	4	
				5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b
				7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d
				9 = 3 X 4	
7	RPI075T1	82 BUCATA	6,00000		
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.utl	0,00	
EXECUTARE IMBINARI DE RAMIFICATIE, PRIN SUDURA OXIA					
CETIL.A TEVII OL.FARA SUDURA PT.CONST. 152X6 MM					
8	ACB10G1	82 BUCATA	2,00000		
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.utl	0,00	
FLANSA DIN OTTEL ROTUNDA MONTATA PRIN SUDURA ELECTR					
	. AVIND DN = 250	\$			
9	ACB10D1	82 BUCATA	4,00000		
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.utl	0,00	
FLANSA DIN OTTEL ROTUNDA MONTATA PRIN SUDURA ELECTR					
	. AVIND DN = 125	\$			
10	FE25I1	82 PERECHE	1,00000		
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.utl	0,00	
FLANSA ROT-SUPR.CANAL+PANA, PN=25 DN 300 MM					
11	RPIF07B1	82 M	1,20000		
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.utl	0,00	
ASAMBLARE PRIN SUDURA ELECTRICA TABLA OL.DE 4 MM*					
12	MIG27A1	82 M	2,30000		
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.utl	0,00	
POLIZAREA CORDOANELOR DE SUDURA LA RECIP.ASAMBEL.PE					
SANT.IN VEDEREA PROT.ANTICOROZIVE					
13	IZD28A	99 MP	0,40000		
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.utl	0,00	
GRUNDUREA CONDUCTELOR SI APARATELOR, CU: 1 STRAT					
GRUND DE MINIU DE PLUMB					
14	RCSR27D1	02 MP	0,40000		
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.utl	0,00	
VOPSIRE CONDUCE DE INSTALATI, DIAM.EXT.>60MM, 2 S					
T.EMAIL ALCHIDIC +1 ST.LAC					

Executant Z017	Obiectiv 0004	Obiectiv 8622	Categ 1218A	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
0												
29	8808809	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00					
					BUCATA		1,00000					
NIPLU 3 "												
30	4001043	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00					
					BUCATA		3,00000					
COT TEAVA ZN LA 90 GR D=3"												
31	7346582	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00					
					BUCATA		6,00000					
STUTURI FILETATE 3 TOLI												
32	4121826	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00					
					BUCATA		4,00000					
RACORD OLANDEZ ET PLANA UI S482 DN 80 3												
ZN												
33	354894A	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00					
					BUCATA		14,00000					
GARNITURA DE ETANSARE												
34	1-117	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00					
					BUCATA		1,00000					
DEZAERATOR AUTOMAT DN 1/2"												
35	4204450	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00					
					BUCATA		2,00000					
SUPAPA DE SENS CU ARC (CLAPET ANTIRETUR) CU D=1 1/4"												
36	4204451	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00					
					BUCATA		1,00000					
SUPAPA DE SENS CU ARC (CLAPET ANTIRETUR) CU D=1"												

Executant Z017				Obiectiv 0004		Obiect 8622		Categ 1218A		Formular C			
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4				
37	1-2	BUCATA	2,00000										
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00							
RACORD OLANDEZ DREPT CU INEL DE ETANSARE DN 1 1/4													
38	4121723	BUCATA	1,00000										
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00							
RACORD OLANDEZ ET PLANA U1 S482 DN 25 1													
ZN													
39	1-80	BUCATA	2,00000										
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00							
STUT FILETAT DN 1/2"													
40	7346520	BUCATA	3,00000										
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00							
STUTURI FILETATE 1 TOL													
41	7346556	BUCATA	2,00000										
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00							
STUTURI FILETATE 1 1/4 TOL													
42	7346568	BUCATA	6,00000										
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00							
STUTURI FILETATE 2 TOLI													
43	4121785	BUCATA	2,00000										
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00							
RACORD OLANDEZ ET PLANA U1 S482 DN 50 2													
ZN													
44	4001042	BUCATA	24,00000										
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00							
COT TEAVA ZN LA 90 GR D=2"													

Executant Z017	Obiectiv 0004	Obiect 8622	Categ 1218A	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
0												
45	4001064		BUCATA			1,00000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00						
COT PT.SUD.R1,5 90G 30 X 3 14 CRMO4 II S 8												
805												
46	4001039		BUCATA			3,00000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00						
COT TEAVA ZN LA 90 GR D=1"												
47	0-29		BUCATA			1,00000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00						
FILTRU IMPURITATI 3"												
48	8812697		BUCATA			2,00000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00						
NIPLU ALAMA D.2"												
49	8812694		BUCATA			1,00000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00						
NIPLU ALAMA D.1"												
50	8801410		BUCATA			1,00000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00						
FILTRU IMPURITATI 2"												
52	IC10F1	82	M			2,00000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00						
TEAVA OL. INST. SUD. LONG. NG+FILET+MUFA INCALZ. C. LOC												
INTE+SOC. INS. IN DISTRIBUTIE D= 2 TOLI												
L:11309 -0007:3304873 -TEAVA INST. NEAGRA NEFIL.M - 50(2) OL 32 1 S 7656												
53	IC10D1	82	M			3,00000						
	Sp.mat	1,50	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00						
TEAVA OL. INST. SUD. LONG. NG+FILET+MUFA INCALZ. C. LOC												
INTE+SOC. INS. IN DISTRIBUTIE D= 1 1/4 TOLI												
L:11309 -0005:3304859 -TEAVA INST. NEAGRA NEFIL.M - 32(1 1/4) OL 32 1 S 7656												

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
55	TCAL0E1	82	BUCATA	20,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
SUPORTURI SI CONSOLE									
56	IC35J1	82	BUCATA	20,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
BRATARI PT FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.SAU GA									
ZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU BETON D=3 TOLI \$									
57	IC35H1	82	BUCATA	15,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
BRATARI PT FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.SAU GA									
ZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU BETON D=2 TOLI \$									
58	IC35F1	82	BUCATA	4,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.SAU GA									
ZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU BETON D=1 1/4 TOLI \$									
59	IC35E1	82	BUCATA	26,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.SAU GA									
ZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU BETON D=1 TOLI \$									
60	IZA08E1	82	MP	42,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
VOPSITORII LA INST EXECUTATE MANUAL CU EMAIL ALCHI									
DIC TERMOLUX PE CONDUCTE CU DIAM EXT PESTE 34MM									
L.10108 -0018:6106222 -NITROEMAIL ALB									
61	CP36A1	82	M	48,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TUB TERMOIZOLANT FLEXIBIL DIN SPUMĂ DE POLIETILENĂ									
, CU GROSIMEA DE 20MM									
62	1-81		M	36,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TUB TERMOIZOLANT FLEXIBIL DIN SPUMĂ DE POLIETILENĂ									

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
63	IA23B2	82	BUCATA	1,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
ARMATURI FINE PT. CAZANE INCALZIRE CENTRALA: MANOME									
TRU.									
64	IE01A1	82	MP	48,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
EFFECT. PROB. ETANS. LA PRES. INST. INCALZ. CENTRALA, SUPR									
TOTALA INCALZ. A CORPURIILOR ESTE: PINA LA 100 MP									
65	IE02A1	82	MP	48,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
EFFECT. PROB. DILAT. - CONTRACT. SI FUNCT. A INST. INCALZ									
CENTR. SUPR. TOTALA. INCALZ. ESTE: PINA LA 100MP									
66	RPCU09A1	82	BUCATA	2,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
STRAPUNGURI IN ZIDARIE BETON SIMPLU SAU PIATRA SUB									
15CM SECTIUNE 50-300 CMP									
67	IC42F	99	KG	38,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
SUPORTI SI DISPOZ. DE FIXARE PTR. SUSTIN. COND., BOILE									
RE, APARATE SI RECIPIENTI CU GREUT. 101-300 KG/BUC									
L: IL25 -0023:3509966 -CORNIER ARIPI INEG LAM CALD S 425 80X 65X10 OL37-IN									
68	ID03C	99	BUCATA	2,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
ROBINET CU CEP, CU 3 CAI, CU FLANSE, DN=65-125 MM ,									
CU PRESGARNITURA PTR. INST. DE INCALZIRE CENTRALA									
L: IL14B -0013:4509183 -ROB. CEP TREI CAI FL. N PU FC PN=10 D= 65 120 N 5058									

COMPARTIMENT ACIZIITII PUBLICE
 SI CONTRACTAREA SERVICIILOR SOCIALE
 TEHNIC, INVESTITII,
 BARBU STEFAN



0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
15	ID06A2	82	BUCATA	2,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
	ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT. INST. INCAL								
	ZIRE CENTRALA , CU D: 3/4"								
16	ATD01C1	82	M	0,60000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
	TEAVA DIN OL MONTATA PRIN INSURUBARE PT.PROT.CABL.								
	ELECTR.SI A TEVIILOR DE IMPULS,CU DN: 2 1/2"								
17	ATD01B3	82	M	0,20000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
	TEAVA DIN OL MONTATA PRIN INSURUBARE PT.PROT.CABL.								
	ELECTR.SI A TEVIILOR DE IMPULS,CU DN: 2"								
21	MIM06A1	82	BUCATA	23,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
	DEMONTAT COT SAU REDUCTIE MONTAT IN CANAL PINA LA								
	1M ADINC SAU SUPRATERAN PINA LA H=3M DN=25,40,50								
23	RPIA33D1	82	BUCATA	2,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
	DEMONTARE PLACI FRONTALA CAZAN OTEL TIP RA,RB,PA,P								
	B SUPR 14,20-22 MP*								
25	FI15A1	82	TONE	0,12000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
	PREPARAREA SOLUTIEI SI UMLEAREA INSTALATIEI CU :								
	APA								
27	SD08XF	93	BUCATA	4,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
	ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFA AVAND								
	DIAMETRU DE 3"								
	L:11411 -M :4204426 -ROBINET DE TRECERE CU SFERA PT.APA, TIP "FI-FI" CU D=3"								
28	IC34I1	82	BUCATA	32,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
	MONTAJ FITINGURI								